

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

**Inwestycja** BUDOWA PLACU REKREACYJNEGO w ramach inwestycji: Zagospodarowanie działki nr 136/1 w miejscowości Ręczno, budowa strefy aktywności"

Adres: Ręczno, dz nr 136/1, obręb Ręczno  
97-510 Ręczno

Kody CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw  
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

**Inwestor:** GMINA RĘCZNO  
Piotrkowska 5  
97-510 Ręczno

**Wykonawca:**

Sporządził: Zbigniew Mrugała

Sprawił:

Data opracowania: Luty 2018 r.

Inwestor

Wykonawca

**Strona tytułowa przedmiaru**

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE			
1.1	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV (z proj. zagospodarowania) 87,5	m2 m2	87,500	87,500
1.2	KNR 2-31 0114-0100	Podbudowy z kruszywa naturalnego 0-63 i 0-31. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod nowoprojektowane nawierzchnie z kostki betonowe \$1.1	m2 m2	87,500	87,500
2		UTWARDZENIA O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ			
2.1	KNR 2-31 0407-0500 ANALOGIA	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  29,80+6,80+3,65+4,50+8,30+8,70+4,35+6,25+5,50*2+31,05+2*8,75+2,40	m m	134,300	134,300
2.2	KNR 2-31 0105-0700	Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm \$1.1	m2 m2	87,500	87,500
2.3	KNR 2-31 0105-0800	Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm \$1.1	m2 m2	87,500	87,500
2.4	KNR 2-31 0511-0200 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej \$1.1	m2 m2	87,500	87,500
3		WYPOSAŻENIE			
3.1		Dostawa i montaż urządzeń siłowych WIOŚLARZ wg. rysunku w projekcie budowlanym 1	szt. szt.	1,000	1,000
3.2	wycena z ofert	Dostawa i montaż urządzeń siłowych WAHADŁO wg. rysunku w projekcie budowlanym 1	szt. szt.	1,000	1,000
3.3	wycena z ofert	Dostawa i montaż urządzeń siłowych WYCIĄG GÓRNY Z DOSTĘPEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wg. rysunku w projekcie budowlanym 1	szt. szt.	1,000	1,000
3.4	wycena z ofert	Dostawa i montaż urządzeń siłowych BIEGACZ wg. rysunku w projekcie budowlanym 1	szt. szt.	1,000	1,000
3.5	wycena z ofert	Dostawa i montaż urządzeń siłowych TWISTER wg. rysunku w projekcie budowlanym 1	szt. szt.	1,000	1,000
3.6	wycena z ofert	Dostawa i montaż urządzeń siłowych PRASA NOŻNA wg. rysunku w projekcie budowlanym 1	szt. szt.	1,000	1,000
3.7	wycena z ofert	Dostawa i montaż urządzeń siłowych PODCIĄGANIE NÓG wg. rysunku w projekcie budowlanym 1	szt. szt.	1,000	1,000
3.8	wycena z ofert	Dostawa i montaż urządzeń siłowych DRABINKA wg. rysunku w projekcie budowlanym 1	szt. szt.	1,000	1,000
3.9	wycena z ofert	Dostawa i montaż Stolik do gry w szachy i chińczyka o konstrukcji betonowej do wkopania wg. rysunku w projekcie budowlanym 1	szt. szt.	1,000	1,000
3.10	wycena z ofert	Dostawa i montaż Ławka betonowa bez oparcia wg. rysunku w projekcie budowlanym 2	szt. szt.	2,000	2,000
3.11	wycena z ofert	Dostawa i montaż Ławka betonowa z oparciem wg. rysunku w projekcie budowlanym 2	szt. szt.	2,000	2,000
3.12	N.Z. 5-10U 0049-0200 analogia	Dostawa i montaż latarni oświetleniowych parkowych solarnych 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
3.13	wycena z ofert	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej wg. rysunku w projekcie budowlanym 1	szt. szt.	1,000	1,000
3.14	wycena z ofert	Dostawa i montaż kosza na śmieci o konstrukcji betonowej wg. rysunku w projekcie budowlanym 1	szt. szt.	1,000	1,000
4		TEREN ZIELONY PRZYLEGŁY			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
4.1	KNR 2-21 0207-0200	Orka gleby glebogryzarką przyczepną istniejących trawników 557,0/10000	ha ha	0,056	0,056
4.2	KNR 2-21 0207-0400	Bronowanie mechaniczne przed orką. Kategoria gruntu III \$4.1	ha ha	0,056	0,056
4.3	kalk. własna	Dostawa ziemi roślinnej (humus z torfem) 557,0*0,10	m3 m3	55,700	55,700
4.4	KNR 2-21 0218-0200	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim wraz z ułożeniem siatki przeciw kretom z tworzywa \$4.1*10000*0,10	m3 m3	56,000	56,000
4.5	KNR 2-21 0405-0500	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej z nawożeniem \$4.1	ha ha	0,056	0,056
4.6	KNR 2-21 0702-0300	Pielęgnacja ręczna trawników parkowych wykonanych siewem \$4.1*10000	m2 m2	560,000	560,000
4.7	KNR 2-21 0323-0400	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów ziemią urodzajną o średnicy i głębokości 0,5 m - Tuja Szmaragd wys. min. 100 cm 45	szt. szt.	45,000	45,000