

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Nr 110311 E Ręczno- Ignaców Poduchowny

ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid. 463/2 obręb 0012 Ręczno, Gmina Ręczno

INWESTOR : Gmina Ręczno

ADRES INWESTORA : ul Piotrkowska 5

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Wieczorek  
BP Mediatech Construction Sp zoo Spk (drogowa)

DATA OPRACOWANIA : luty 2020r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
luty 2020r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-01 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		0.399	km	0.399	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.399</b>
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
		1594.6	m <sup>2</sup>	1594.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1594.600</b>
<b>2</b>		<b>WYKONANIE NAWIERZCHNI JEZDNI</b>			
3 d.2	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1594.6	m <sup>2</sup>	1594.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1594.600</b>
4 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - 5 cm grubości Krotność = 1.25 poz.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1594.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1594.600</b>
5 d.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>3</b>		<b>WYKONANIE POBOCZY</b>			
6 d.3	KNKRB 6 0104-03 analogia	Pobocze z kruszywa naturalnego - warstwa górna Zwiększony nakład robocizny ze względu na ręczne ułożenie pobocza	m <sup>3</sup>		
		29.89	m <sup>3</sup>	29.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.890</b>

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa drogi gminnej Nr 110311 E Ręczno- Ignaców Poduchowny Droga o długości 398,65 mb i szerokości 4 m. W ramach zadania projektuje się wykonanie warstwy mineralno bitumicznej jezdni ( warstwa ścieralna 5 cm), wykonanie poboczy z pospółki o grubości 5 cm.